

אביזרים לראש בקרה			
ס"כ	מחיר	כמות	יח'
		1.00	יח'
			אספקה והתקנה של מערכת הגברת לחץ מים שתתווקן על קו המים המספק מים למתזי הקירור של המגרש . המערכת כוללת פיר בטון (ע"פ פרט תכנית אינסטלציה) משאבת בוסטר $h=30$ $h=20$ $q=4mc/h$, לוח פיקוד חשמלי עם רגש לחץ, מיכל התפשטות 50 ל", כולל כל עבודות ההכנה וההתחברות, אביזרים נדרשים וכו' עד להתקנה מושלמת. יש לאשר את כלל רכיבי המערכת לפני רכישתם והתקנתם עם יועץ האינסטלציה של הפרוייקט.
סה"כ לאביזרים לראש בקרה			

ממטירים/מתזים

תאור			
ס"כ	מחיר	כמות	יח'
		1.00	יח'
			תכנון ביצוע של מערכת צינון לדשא באמצעות מתזים ע"פ תכנית אינסטלציה המצורפת למסמכי המכרז: המערכת כוללת את כל הרכיבים הבאים לרבות עבודות חפירה ומילוי: - צנרת פוליאתילן בהיקף המגרש בקוטר 50 מ"מ דרג 10 (כ-180 מ') - תכנון-ביצוע של ראש מערכת בקוטר 2" לכל הפחות. - יש להגיש תכנית ביצוע טרם הביצוע בפועל. - יותקן שעון קריאת מד מים מרחוק בקוטר 2" (מסוג שיאשר מראש). - מסנן 120 מ"מ ש - וסת לחץ, - ברזים הידרואליים, - סולנואיד. - רקורדים ואביזרי חיבור כולל חיבור למקור מים לרבות עבודות הפיתוח והחפירה הנדרשות בעבור כך (פירוק אבנים משתלבות, חפירה, חציבה, מילוי, חיבורים, ריתוך, אביזרים, מילוי חוזר, החזרת מצב קיים וכו') - כולל אספקה והתקנת ארון פוליאסטר עם נעילה לאביזרים וכפתור הפעלה חיצוני מדוד בזמן למערכת. פיר מבטון ע"פ תכנית אינסטלציה. - מערכת ממטירים כלולה במחיר ותכלול אספקה והתקנה של ממטירים מדגם Rain bird rotors 8005 אשר פועל בזווית 180 מעלות ותווק זריקת מים של 25 מ' בפרישה לכיסוי כל שטח המגרש. - כולל כיוונים עד למסירת מערכת מתפקדת.
סה"כ לממטירים/מתזים			