



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
99.0001	תכנון ביצוע של מבנה צוות גננים הכולל: 1. פירוקים כללים : פירוק דלת כניסה 2 יח', חלונות (3 יח') ארון מטבח, תקרה אקוסטית מחיצות, גג אסבסט (לפינוי באתר מורשה) 2. סיכוך גג מפנאל מבודד כולל כל הסגירות וקרניזים לאטימה מושלמת. המחיר כולל פירוק הישן לאתר מורשה לפסולת אסבסט. יציקת רצפה בטון עבור ריצוף קרמיקה- את היציקה אפשרית על המרצפות הקיימות ריצוף קרמיקה בקמיקה (מחיר יסוד 80 ש"ח /מ"ר) חיפוי מקלחת, שירותים ומטבח בקרמיקה 40/20, 30/30/20/20 מידות ע"פ הנחית המפקח - מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר. כל הקרמיקה יבחנו ע"י המזמין לבחירתו. כיסוי קירות קיימים ע"י גבס ירוק (כולל אומגות) לוח חשמל, חיווט ותוספות של שקעים חשמל/רשת וטלפניה 10 יח' קומפלט) המושכלים בתוך הקיר בצינורות וכולל) עד ללוח ומתגים עבור הדלקות מקלחון במידות 90/90 וכולל אגנית במידות המתאימות . המחיר כולל כל האויזרים הנלווים . נקודות מים חגשים הכולל חיבורים לכל הכלים הסניטרים של המבנה (כיורים , מקלחת ושירותים) מערכת ביוב כולל 2 ק' ביקורת לחיבור עש השוחה הקרובה. מטבח ע"פ המידות הקיימות הכולל כיור 60/40 - ארון מסננוויץ' 2 4 דלתות ומגירות, כולל שיש קיסר ע"פ המידות הקיימות וכולל קנטים קדמים ואחורים. המחיר כולל כל החיבורים הנלווים. מחיצה מפרידה בין 2 החללים מגבס, מחיצה בין השירותים למקלחון, ומחיצה נוספת מול הכניסה המבוטלת. דלת פנימית במידות 90/210 דלת פח בכניסה כדוגמת פלדלת או ש"ע . המחיר כולל סגירה חלק מהקיר ע"י צמנט בורד (ל 2 דלתות) תקרת גבס חלונות קליל 2000 או ש"ע- 2 כנפיים המחיר כולל כל החיבורים לקירות הגבס והלבשות המתאימות. צביעה פניפ בסופרקריל - טמבור או ש"ע ע"ג הגבס . צביעת חוץ במ.ד. או ש"ע. גגון בכניסה. כולל מסגרת תמיכה וסנטף (כיסוי) חיבור קן ביוב עד השוחה הקיימת (תוספת שוחה , חפירה וצנרת)	פאושל	1.00	130,000.00	130,000.00



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לתיאור השיפוע- תכנון ביצוע				130,000.00
סה"כ לשיפוע מבנה צוות גינון					
סה"כ לשיפוע מבנה צוות גינון					
99	תיאור השיפוע- תכנון ביצוע			130,000.00	
	סה"כ עלות			130,000.00	
	מע"מ בשיעור 17%			22,100.00	
	סה"כ כולל מע"מ			152,100.00	
סה"כ במילים:					
מדד מכרז / הצעה:			תאריך מדד:		

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרויקט

מאשר כתב הכמויות