



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	אבשלום- שביל התחברות				
01.01	עבודות עפר				
01.01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.01.050.0030	מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד בנפרד)	מ"ק	200.00		
01.01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	100.00		
	סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק				
	סה"כ לעבודות עפר				
01.08	מתקני חשמל				
01.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
01.08.056.0040	עמודי חשמל בקוטר 3 " קונוס- ע"פ הדוגמה הקיים, ובגובה 3 מ', מגוולבן וצבוע בתנור ע"פ גוון לבחירת המזמין המחיר כולל יציאת יסוד במידות מאושר ע"י קונסטרוקטור , זרועה וגוף תאורה סולארי כדוגמה מצורף של חברה lead sun או ש"ע.	יח'	10.00		
	סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
	סה"כ למתקני חשמל				
01.40	פיתוח נופי				
01.40.053	ריצוף באבנים משתלבות				
01.40.053.0312	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	מ"ר	320.00		
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				
01.40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
01.40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	320.00		



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				
	סה"כ לפיתוח נופי				
02	מדרכה באבשלום עתק 30.10.2022 -				
02.01	עבודות עפר				
02.01.020	חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
02.01.020.1110	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	198.00		
	סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
02.01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק				
02.01.050.0205	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	700.00		
	סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק				
	סה"כ לעבודות עפר				
02.08	מתקני חשמל				
02.08.011	חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				
02.08.011.0009	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי	מ'	100.00		
02.08.011.1020	יסוד לעמוד תאורה, במידות 50X50X70 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שריון מעבר, הארכת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'	4.00		
	סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				
02.08.021	צנרת חשמל פלסטית				
02.08.021.0178	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	220.00		
	סה"כ לצנרת חשמל פלסטית				
02.08.031	כבלי נחושת (XLPE) N2XY				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.08.031.0240	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X25+16 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	110.00		
	סה"כ לכבלי נחושת (XLPE) N2XY				
02.08.034	מוליכי נחושת מבודדים				
02.08.034.0080	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	110.00		
	סה"כ למוליכי נחושת מבודדים				
02.08.056	עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
02.08.056.0030	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'	4.00		
02.08.056.0298	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 3.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'	4.00		
02.08.056.1505	זרוע לפנס רחוב, "2 באורך עד 1 מ' מרתך	יח'	4.00		
	סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
02.08.086	תאורת לדים - חוץ				
02.08.086.0011	גוף תאורת רחוב W40 LED 3920LM כולל דרייבר, מוגן מים IP66, 220V, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה, מק"ט ELX40058465 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	4.00		
	סה"כ לתאורת לדים - חוץ				
02.08.105	חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.08.105.0700	חיבור כבלי כח ופיקוד למפעיל חשמלי, לרבות ניתוק כבלים קיימים אם נדרש, כולל כניסות כבל מתכתיות מוגני התפוצצות IP68 ובדיקת המערכת לאחר סיום הביצוע	יח'	2.00		
	סה"כ לחיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים				
02.08.107	<u>בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</u>				
02.08.107.0020	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ	1.00		
	סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל				
02.08.110	<u>חיבור חדש</u>				
02.08.110.0001	חציית כביש ועברת צינור קוברה 63 מ"מ ועברת כבל חשמל ע"פ ניתומי מהנדס חשמל. המחיר כולל כל החיבורים והחזרת המקום לקדמותו	קומפ	1.00		
	סה"כ לחיבור חדש				
	סה"כ למתקני חשמל				
02.40	<u>פיתוח נופי</u>				
02.40.053	<u>ריצוף באבנים משתלבות</u>				
02.40.053.0311	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	700.00		
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				
02.40.054	<u>אבני שפה וגן, אבני תיחום</u>				
02.40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	600.00		
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				
	סה"כ לפיתוח נופי				



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.51	סלילת כבישים ורחבות				
02.51.020	עבודות עפר				
02.51.020.0130	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)	מ"ר	300.00		
02.51.020.0134	עיבוד שתית קרקע קיימת לרחבות חפירה בעומק 40 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ	מ"ר	300.00		
	סה"כ לעבודות עפר				
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				

סה"כ לאבשלום פותוח 2022

סה"כ לאבשלום פותוח 2022

01 אבשלום- שביל התחברות

02 מדרכה באבשלום עתק 30.10.2022 -

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות