תכנית ממ"מ - מרכז חוסן
קנ.מ 1:25



חתך א-א
קנ.מ 1:25



חתך ג-ג
קנ.מ 1:25



חתך ב-ב
קנ.מ 1:25



פרט ריתום בין קירות-חתך אופקי
קנ.מ 1:25



פרט ריתום בין קיר לגג
קנ.מ 1:25



פרט ריתום בין רצפה לקיר
קנ.מ 1:25



פרט פתח לדלת (מבט)
קנ.מ 1:25



פרט פתח לחלון נגרר דו כנפי (מבט)
קנ.מ 1:25

## הנחיות כלליות

* הבנין יוצאים לדרישות ת"י 118.
* בריל הזיון יוצאים לדרישות ת"י 4466.
* יש לבצע האריקת יסוד בהתאם לדרישות החוק ועל ידי השמלאי מוסמך.
* העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות הכללי לעבודות בנייה.
* על המבצע להיות קבלן רשום ומורשה לעבודה זו.
* אין להתחיל בביצוע העבודה למי קבלת היתר בניה מחוק.
* באחריות מזמין העבודה למנוע מפקח מוטעות לפיקוח מקצועי על ביצוע העבודה בהתאם למכניות ולהוצאת החוקיות השונות.
* יש לבצע את העבודה בצמוד למכניות האדריכליות שהיון חלק בלתי נפרד מתכנית זו.
* הקבלן אחראי לבדיקות התאמת המידות למצב הקיים באתר.
* בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין תכניות, יש לעדכן את המתכנן.
* אין לקבוע מידות על ידי מדידה בתכניות.
* לפני תחילת העבודה יש למאם עם המתכנן את השלבים בהם נדרש פיקוח עליון.
* יש לעדכן את המתכנן על המצב בפיקוח עליון בהתראה של למחות 48 שעות.
* יש להזמין את יועץ הקרקע לפיקוח עליון עם תחילה ביצוע עבודות הביסוס.

**סוג בטון**

חוזק: ב-30 — דרגת חשיפה: 3

שקיעה: 6 — גרגר מקסימלי: 19 מ"מ

דרישות נוספות:

שם הפרויקט: **מרכז חוסן**

שם הגליון: **מועצה אזורית אשכול** — קנה מידה: **מרחב מוגן**

**מספר תכנית**

| תאריך | מהדורה | מספר גליון | מבנה | פרויקט |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.23 | 1 | 07 | | P1502 |

○ עיון ● מכרז ○ ביצוע


טל 08-6654012
נייד 052-4563334
yk@adar-eng.co.il
יהודה הנחתום 4
בית בלטון | באר שבע
מיקוד 8424902
אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ