

מצב קיים										לשדרוג				
אזור	סיווג מתקן	תיאור מתקן	מיקום	מבנים	בורות/תאים	מפרט גמלים/צנרת ואביזרים	פיתוח	חשמל בקרה ותקשורת	מבנים	בורות/תאים	מפרט גמלים/צנרת ואביזרים	פיתוח	חשמל בקרה ותקשורת	תמכור לפי נספח ט מחירון
אזור א	ביטנית	תחנת שאיבה חדשה	אורים	חדר חשמל, בקרה וגנרטור חירום, מיכל סולר חיצוני	תא שאיבה כולל שני משאבות, מד גובה, תא למגוב + מגוב מכני אנכי (כולל סל הרמה לפינוי מגבונים ומוצקים גסים כולל דחס), תא מגוף חשמלי (2 סגרים), 2 בורות חירום עם יציאת צינור גלישה לחרום	גמל 2" מז"ח למים שפירים כולל מז"ח ושני ברוכים כדוריים, הדרנט וארון כיבוי אש עם גלגלון - סניקה מגופים 6" 4 יח, 2" 4 יחידות, מד זרימה מגנטי 4", שסתום אל חוזר קוטר 6" 2 יח, שסתום אוויר קוטר 6" 4 יח מד לחץ מתאים לביבוי קוטר 4" סגר בקיר קוטר מערך בקרה ופיקוד על השאיבה כולל מיקרוסוויצים וחיווט ., מערך צנרת PE-100 על תחנת השאיבה,	גדר טרומית מבטון, שטח אספלט, שער חשמלי + פשפש, עגורן + שרשראות הרמה	מצלמות אבטחה לצפייה ובקרה, אזעקה וקריזה, (תוכנת בקרה) ממוחשבת להצגת פעילות התחנה והעברת התראות, מד אולטרסוני לחץ חשמל ראשי ומישיניים						2,300.00 ₪
אזור א	גדולה	תחנת שאיבה חדשה	מגן שער צהוב	חדר חשמל, בקרה וגנרטור חירום, מיכל סולר חיצוני, חדר מגוב מכני אנכי כולל סל הרמה, חדר משאבות כולל 2 משאבות טבולות,	תא שאיבה כולל שני משאבות, אולטרסוני מד גובה, תא כניסת שפכים, תא למגוב + מגוב מכני אנכי (כולל סל הרמה לפינוי מגבונים ומוצקים גסים כולל דחס), תא מגוף חשמלי (3 סגרים), בור חירום כולל משאבה, עם יציאת צינור גלישה לחרום, תא שיקוע אבנים + תא שיקוע חול	גמל 3" + מז"ח למים שפירים, מגופים 8" 5 יח, 2" 4 יחידות, 2" 3 יח, מד זרימה מגנטי 10", שסתום אל חוזר קוטר 8" 3 יח, שסתום אל חוזר קוטר 6" 4 יח מד לחץ מתאים לביבוי קוטר 6", מקטין לחץ קוטר 10" מגוף 2" 10 סגר בקיר קוטר 10" עשוי נירוסטה, מערך בקרה ופיקוד על השאיבה כולל מיקרוסוויצים וחיווט , והדרנט . מערך צנרת PE-100 על תחנת השאיבה, הדרנט 2" עם ארון כיבוי אש כולל הכל, + הדרנט 4"	גדר טרומית מבטון, שטח אספלט, שער חשמלי + פשפש, עגורן + שרשראות הרמה תאורת חוץ	מערכת צפייה ובקרה, אזעקה וקריזה, (תוכנת בקרה) ממוחשבת להצגת פעילות התחנה והעברת התראות, מד אולטרסוני לחץ חשמל ראשי ומישיניים					2,300.00 ₪	
אזור א	ביטנית	תחנת שאיבה חדשה	רפת מעון	חדר חשמל בקרה וגנרטור חירום, מיכל סולר חיצוני,	תא שאיבה כולל שני משאבות, מד גובה, תא למגוב + מגוב מכני אנכי (כולל סל הרמה לפינוי מגבונים ומוצקים גסים כולל דחס), תא מגוף חשמלי (3 סגרים), בור חירום עם יציאת צינור גלישה לחרום, תא שיקוע אבנים, 2 תאי מעבר, תאורת חוץ	גמל 2" מז"ח למים שפירים כולל מז"ח ושני ברוכים כדוריים, הדרנט וארון כיבוי אש עם גלגלון - סניקה מגופים 6" 4 יח, 2" 4 יחידות, מד זרימה מגנטי 4", שסתום אל חוזר קוטר 6" 2 יח, שסתום אוויר קוטר 6" 4 יח מד לחץ מתאים לביבוי קוטר 4" סגר בקיר קוטר מערך בקרה ופיקוד על השאיבה כולל מיקרוסוויצים וחיווט ., מערך צנרת PE-100 על תחנת השאיבה,	גדר טרומית מבטון, שטח אספלט, שער חשמלי + פשפש - עגורן + שרשראות הרמה	מצלמות אבטחה לצפייה ובקרה, אזעקה וקריזה, (תוכנת בקרה) ממוחשבת להצגת פעילות התחנה והעברת התראות, מד אולטרסוני לחץ חשמל ראשי ומישיניים						2,300.00 ₪
אזור א	קטנה	תחנת שאיבה מיועדת לשדרוג + בור שאיבה במתחם המועצה	כניסה - מועצה	ללא	תא שאיבה כולל שני משאבות ושני מצופים, 2 מובילים, דרוש מתנע רח לתפעול משאבה שניה.	מערכת מפרט סניקה 3 מגופים קוטר 6", 2 אל חוזרים, 2 שסתומי אוויר, הדרנט מים תקין	עמוד תאורה, מגודרות רשת + שער דו כנפי, בסיס אדמה/מצע, פילר חשמל, עגורן + שרשרת	לוח חשמל ראשי ומשני, מערכת התראות SMS	חדר חשמל ובקרה, חדר גנרטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק, גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביבוי 8, תא לשינוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3, שסתום אל חוזר 2, מערכת של צינורות סניקה 6" מצופי אגס 4, מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגורן + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישיניים, גנרטור חירום, מערכת כיבוי אש, מצלמות, קריזה, מזגנים	1,800.00 ₪
אזור א	גדולה	תחנת שאיבה מיועדת לשדרוג	מושב ישע	ללא	תא שאיבה כולל שני משאבות ושני מצופים, 2 מובילים, תא בקרה טרומי לסגר לא פעיל, תא ביוב תא מגוף + , חילזון הרמת מגבונים לא פעיל	מערכת מפרט סניקה- 4 מגופים קוטר 6", 2 אל חוזרים, 2 שסתומי אוויר, מד ספיקה לא תקין, מים שפירים מערכת כולל כיבוי אש	עמוד תאורה, מגודרות רשת + שער דו כנפי, בסיס אדמה/מצע, פילר חשמל, עגורן + שרשרת	לוח חשמל ראשי ומשני, מערכת התראות SMS	חדר חשמל ובקרה, חדר גנרטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק, גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביבוי 8, תא לשינוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3, שסתום אל חוזר 2, מערכת של צינורות סניקה 6" מצופי אגס 4, מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגורן + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישיניים, גנרטור חירום, מערכת כיבוי אש, מצלמות, קריזה, מזגנים	3,300.00 ₪
אזור א	ביטנית	תחנת שאיבה מיועדת לשדרוג	עין הבשור- דרומית (מזרחית) גדולה	ללא	תא שאיבה כולל שני משאבות ושני מצופים, 2 מובילים, תא בקרה טרומי כיבוי 3, תא מגוף + מגוף, תא סגר לא פעיל, חילזון הרמת מגבונים לא פעיל	מערכת מפרט סניקה- 4 מגופים קוטר 6", 2 אל חוזרים, 2 שסתומי אוויר,	עמוד תאורה, מגודרות רשת + שער דו כנפי, בסיס אדמה/מצע, פילר חשמל, עגורן + שרשרת	לוח חשמל ראשי ומשני, מערכת התראות SMS	חדר חשמל ובקרה, חדר גנרטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק, גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביבוי 8, תא לשינוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3, שסתום אל חוזר 2, מערכת של צינורות סניקה 6" מצופי אגס 4, מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגורן + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישיניים, גנרטור חירום, מערכת כיבוי אש, מצלמות, קריזה, מזגנים	2,300.00 ₪
אזור א	ביטנית	תחנת שאיבה מיועדת לשדרוג	מבטחים	ללא	תא שאיבה כולל שני משאבות מד גובה, 2 מובילים, תא בקרה טרומי סגר פעיל, חילזון להרמת מגבונים לא תקין	מערכת מים שפירים 2" כולל הדרנט וארון כיבוי אש. סניקה 4 מגופים קוטר 4", 2 אל חוזרים, 2 שסתומי אוויר, מד ספיקה לא תקין	עמוד תאורה, גדר, עגורן + שרשרת, בסיס מצעים, פילר חשמל, שער דו כנפי, ארון כיבוי אש	לוח חשמל ראשי כולל צג בקרה ומערכת משרדת לאפליקציה,	חדר חשמל ובקרה, חדר גנרטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק, גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביבוי 8, תא לשינוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3, שסתום אל חוזר 2, מערכת של צינורות סניקה 6" מצופי אגס 4, מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגורן + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישיניים, גנרטור חירום, מערכת כיבוי אש, מצלמות, קריזה, מזגנים	2,300.00 ₪

[illegible]

אזור ב													
אזור ב	בור רקב	בור רקב	צוחר- בור רקב	תא טרומי כולל מחלקים ומעברים, כ 15 מכסים לפתחים									1,000.00 ₪
אזור ב	בור רקב	בור רקב	בור רקב	תא טרומי ללא מעברים ומחלקים, מכסה 1									1,000.00 ₪
אזור ב	בור שאיבה	תא רטוב עם משאבות ציוד, ומכשור	יתד - 4 בתים ללא גרויטציה, עם שניקה עד לקו אחת, מפרט עליון הגרויטציוני במושב	שוחת בקרה טרומית עם משאבה טבולה אחת, מפרט עליון לסניקה כולל שני ברזים שסתום אוויר									500.00 ₪
אזור ב	ביטנית	תחתית שאיבה בהקמה	מרכוז כרס שלום										כרגע בבצועו כאשר תתחיל לעבוד תתוכר כתחנה בבניית
אזור ב	קטנה	תחתית שאיבה מיועדת לשדרוג	שלומית 1	ללא	מערכת 2 " מים שפירים+ כיבוי אש +סניקה 4 מגופים קוטר 2", אל חוזרים, 1 שסתומי אוויר,	עמוד תאורה בסיס אספלט, מגודרת רשת, עגרון + שרשרת, שער דו כנפי,פילר חשמל	לוח חשמל ראשי ומשני, מערכת התראות SMS	חדר חשמל ובקרה, חדר גרנטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק,גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביוב 8 , תא לשירוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3,שסתום אל חוזר 2,מערכת של צינורות סניקה 6"מצופי אגס 4,מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגרון + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישינים, גרנטור חירום, מערכת כיבוי אש,מצלמות, קריזה,מזגנים	1,800.00 ₪
אזור ב	גדולה	תחתית שאיבה מגודרת מושפצת ומיועדת לשדרוג	שלומית 2	חדר חשמל	תא מרובע טרומי כולל שני משאבות מצופים ומובילים, תא סגר ידי, סל הרמה רגיל, מד אולטראסוני, בור חירום	עמודי תאורה מגודרת + בסיס חומה בטון 50 סמ, משטח אספלט, עגרון + שרשרת, שער דו כנפי	לוח חשמל ראשי מערכת SMS, אזעקה לא פעיל	חדר חשמל ובקרה, חדר גרנטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק,גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביוב 8 , תא לשירוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3,שסתום אל חוזר 2,מערכת של צינורות סניקה 6"מצופי אגס 4,מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגרון + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישינים, גרנטור חירום, מערכת כיבוי אש,מצלמות, קריזה,מזגנים	2,300.00 ₪
אזור ב	ביטנית	תחתית שאיבה מגודרת מושפצת ומיועדת לשדרוג	בני נצרים	חדר חשמל	תא שאיבה כולל 2 משאבות, מד גובה, מובילים, כולל סל הרמה	עמוד תאורה מגודרת + מצעים/אדמה, עגרון + שרשרת, שער דו כנפי	לוח חשמל ראשי כולל צג בקרה ומערכת משדרת	חדר חשמל ובקרה, חדר גרנטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק,גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביוב 8 , תא לשירוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3,שסתום אל חוזר 2,מערכת של צינורות סניקה 6"מצופי אגס 4,מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגרון + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישינים, גרנטור חירום, מערכת כיבוי אש,מצלמות, קריזה,מזגנים	2,300.00 ₪
אזור ב	ביטנית	תחתית שאיבה מגודרת מושפצת ומיועדת לשדרוג	מושב יבול	חדר חשמל ישן	בור שאיבה כולל 2 משאבות, מד גובה, סל הרמה,	עמוד תאורה אספלט ישן יחסית, עגרון + שרשרת, גדר,	לוח חשמל ראשי כולל צג בקרה ומערכת משדרת	חדר חשמל ובקרה, חדר גרנטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק,גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביוב 8 , תא לשירוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3,שסתום אל חוזר 2,מערכת של צינורות סניקה 6"מצופי אגס 4,מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגרון + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישינים, גרנטור חירום, מערכת כיבוי אש,מצלמות, קריזה,מזגנים	2,300.00 ₪
אזור ב	ביטנית	תחתית שאיבה מגודרת מושפצת ומיועדת לשדרוג	מושב פריגן	ללא	תא סגר לתחתית שאיבה, סגר לא סוגר, תא שאיבה כולל 2 משאבות, מד גובה,	עמוד תאורה מצע ישן, גדר, שער, עגרון + שרשרת,	לוח חשמל ראשי כולל צג בקרה ומערכת משדרת	חדר חשמל ובקרה, חדר גרנטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק,גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביוב 8 , תא לשירוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3,שסתום אל חוזר 2,מערכת של צינורות סניקה 6"מצופי אגס 4,מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגרון + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישינים, גרנטור חירום, מערכת כיבוי אש,מצלמות, קריזה,מזגנים	2,300.00 ₪
אזור ב	ביטנית	תחתית שאיבה מגודרת מושפצת ומיועדת לשדרוג	נווה	חדר חשמל	תא שאיבה כולל 2 משאבות, מד גובה, מובילים, כולל סל הרמה	עמוד תאורה מגודרת + מצעים/אדמה, עגרון + שרשרת, שער דו כנפי	לוח חשמל ראשי כולל צג בקרה ומערכת משדרת	חדר חשמל ובקרה, חדר גרנטור, מיכל סולר חיצוני,	תא בקרה חשמל 8, תא בזק,גומחות בטון 2 למונים חח או מ.ז. + 1 לבזק תא בקרה מחוליות טרומיות לביוב 8 , תא לשירוע חול, תא לשיקוע אבנים,	מערכת מדידה קוטר 2" לפי מפרט, עמדת כיבוי אש כולל כל הציוד, מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר 6" - מגופים 4" 2, טריז 6" 3, מתמר לחץ רציף, סגר קיר 3,שסתום אל חוזר 2,מערכת של צינורות סניקה 6"מצופי אגס 4,מערכת של סולמות,	גדר קירות בטון טרומי, רצפת רפסודה בחדרים, שער חשמלי קונזולי + פשפש, אספלט, עגרון + שרשראות הרמה	לוח חשמל ראשי ומישינים, גרנטור חירום, מערכת כיבוי אש,מצלמות, קריזה,מזגנים	2,300.00 ₪

						מצלמות אבטחה לצפייה ובקרה, אזעקה וקריזה, (תוכנת בקרה ממוחשבת להצגת פעילות התחנה והעברת התראות, מד אולטרסוני) לוח חשמל ראשי ומישנים, תאורת חוץ	גדר טרומית מבטון, שטח מצעים,שער חשמלי + פשפש, עגורן + שרשראות הרמה ,תאורה חיצונית	גמל 2" מז"ח למים שפירים כולל מז"ח ושני ברוזים כדוריים, הידרנט וארון כיבוי אש עם גלגלון- סניקה מגופים 6" 4 יח, 2" יחידות, מד זרימה מגנטי 6" 2 יח, שסתום אל חוזר קוטר 6" 4 יח מד לחץ מתאים לביוב קוטר 4" סגר בקיר קוטר מערך בקרה ופיקוד על השאיבה כולל מיקרוסוויצים וחיווט ,. מערך צנרת PE-100 על תחנת השאיבה,	תא שאיבה כולל שני משאבות, מד גובה,תא למגעב + מגנב מכני אנכי (כולל סל הרמה לפינוי מגבונים ומוצקים גסים כולל דחסן),תא מגוף חשמלי (2 סגרים), 2 בורות חירום עם יציאת צינור גלישה לחרום	חדר חשמל, בקרה וגנרטור חירום, מיכל סולר חיצוני	ניר עזז	תחתת שאיבה חדשה	ביטנית	אזור ב
2,300.00 ₪						מצלמות אבטחה לצפייה ובקרה, אזעקה וקריזה, (תוכנת בקרה ממוחשבת להצגת פעילות התחנה והעברת התראות, מד אולטרסוני) לוח חשמל ראשי ומישנים	גדר טרומית מבטון, שטח מצעים,שער חשמלי + פשפש, עגורן + שרשראות הרמה ,תאורת חוץ	גמל 2" מז"ח למים שפירים כולל מז"ח ושני ברוזים כדוריים, הידרנט וארון כיבוי אש עם גלגלון- סניקה מגופים 6" 4 יח, 2" יחידות, מד זרימה מגנטי 6" 2 יח, שסתום אל חוזר קוטר 6" 4 יח מד לחץ מתאים לביוב קוטר 4" סגר בקיר קוטר מערך	תא שאיבה כולל שני משאבות, מד גובה,תא למגעב + מגנב מכני אנכי (כולל סל הרמה לפינוי מגבונים ומוצקים גסים כולל דחסן),תא מגוף חשמלי (2 סגרים), 2 בורות חירום עם יציאת צינור גלישה לחרום	חדר חשמל, בקרה וגנרטור חירום, מיכל סולר חיצוני	נירים	תחתת שאיבה חדשה	ביטנית	אזור ב
2,300.00 ₪														
17,900.00 ₪														

סה"כ אזור ב